ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ - ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΥΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Ιπολλύτου 32-34 Πατήσια, **Τηλ.** 210-20.20.800, **Fax:** 210-20.20.820, **www:**tekfa.gr

Δευτέρα - Παρασκευή **- ώρες:** 9:30 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 50KW	ΤΙΜΗ
	Το νέο λεβητοστάσιο που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει: Ενα (1) επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου στεγανού θαλάμου καύσης 50KW Υλικά πρόσθετα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του λεβ/σιου είναι: Υδραυλικός διαχωριστήρας κυκλωμάτων buffer 42 litra Έξτρα δοχείο διαστολής 80 litra Μαγνητικό φίλτρο για διαχωρισμό σωματιδίων-λάσπης και προστασία λέβητα. Κύκλωμα αποκοπής της εγκατάστασης θέρμανσης και υδραυλικές συνδέσεις του επίτοιχου λέβητα με την υπάρχουσα εγκατάσταση. **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** Ο τύπος λέβητα που θα χρησιμοποιηθεί είναι: **BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 50 Ιταλικής κατασκευής**	**900€** **3362,88€**

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΤΙΜΗ
	-Αποξήλωση λέβητα-καυστήρα & απομάκρυνση από το λεβ/σιο. -Τοποθέτηση – εγκατάσταση και ρύθμιση λέβητα -Έκδοση πιστοποιητικού βάσει της Υπ. Αποφ. Υ.1958/22.12.92 από ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων**.** -ηλεκτρική εγκατάσταση για τη σύνδεση του νέου λέβητα με τα απαραίτητα υλικά **-τοποθέτηση φρεατίου επεξεργασίας – αδρανοποίησης συμπυκνωμάτων & καθοδήγησής τους εκτός λεβ/σιου.** **-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΕΒ/ΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ** ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**1.800€**

Α/Α	ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ
	Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου από μηχανολόγο & υποβολή στην Ε.Π.Α	**160€**

ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%	**6.228,88€**
ΦΠΑ 24%	**1.494,93€**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	**7.723,81€**

Α/Α	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	ΤΙΜΗ
	Διαμόρφωση της υφιστάμενης καπνοδόχου και σύνδεσης με την έξοδο του λέβητα συμπύκνωσης βάσει κανονισμού που περιγράφεται στο ΦΕΚ 976/28-3-2012	700€

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

1. καπνοδόχος πολυπροπυλένιου 16μ.
2. σιφώνι υψηλής πίεσης DN40
3. τερματικό στέγαστρο(καπέλο) DN80
4. Μελέτη εγκατάστασης καπνοδόχου

5. Τεχνικός ασφαλείας για τη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

6.Στο τέλος των εργασιών θα γίνει τέστ ελκυσμού της καπνοδόχου – έλεγχος καυσαερίων και έκδοση πιστοποιητικού καύσης.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	**700,00€**
ΦΠΑ 24%	**168,00€**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%	**868,40€**

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ –ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	**ΜΕ ΦΠΑ 24%**	**8.592.21€**

Για την εταιρία

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΛΕΒ/ΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 49/13-1-1995 & 5736/1-5-2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. Ε.Ε.ΤΕ.Μ.: 22337 ΑΦΜ: 046782938 ΔΟΥ:ΛΑΜΙΑΣ
ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2102020800 www.tekfa.gr