ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ - ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΥΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Ιπολλύτου 32-34 Πατήσια, **Τηλ.** 210-20.20.800, **Fax:** 210-20.20.820, **www:**tekfa.gr

Δευτέρα - Παρασκευή **- ώρες:** 9:30 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ	ΤΙΜΗ
1.	Η εγκατάσταση ή η αντικατάσταση περιλαμβάνει: **Ένα (1) επίτοιχο λέβητα** 30KW έτσι ώστε να μας παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργούμε τη θέρμανση όπως με το προηγούμενο σύστημα(ένωση με τα υπάρχοντα σώματα),καθώς και τη παραγωγή ζεστού νερού μέσα στο μηχάνημα σε ξεχωριστό εναλλάκτη. **Αυτόματος πλήρωσης** για σταθερότητα πίεσης νερού στα σώματα **Φίλτρο ¾"** συγκράτησης σωματιδίων λάσπης προς το λέβητα **Φίλτρο ½"** συγκράτησης σωματιδίων προς τον εναλλάκτη νερού χρήσης. **Έξτρα δοχείο διαστολής** 24litra για την αποφυγή υπερπιέσεων στο κύκλωμα των σωμάτων. **Υδραυλική εργασία** σύνδεσης του λέβητα με το κύκλωμα θέρμανσης. **Κάλυψη** με μόνωση των σωλήνων που οδεύουν σε εξωτερικούς χώρους. **Ηλεκτρική εγκατάσταση** συστήματος θέρμανσης **Έκδοση φύλλο καύσης** –εγγύηση πέντε(5) έτη Ο τύπος λέβητα που θα χρησιμοποιηθεί είναι: **Λέβητας συμπύκνωσης** οίκου **BAXI PRIME 30** **ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%**	**1537,60€**

Α/Α	ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ
	Η παραπάνω εγκατάσταση αφορά διαμέρισμα με μέγιστο αριθμό σωμάτων βάσει θερμίδων τα έξι(6). Σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει ανω των έξι(6) σωμάτων θα πρέπει να γίνει: -Εγκατάσταση υδραυλικού διαχωριστήρα -Εγκατάσταση κυκλοφορητή βοηθητικού -Ηλεκτρική μετατροπή Κόστος των παραπάνω με φπα 24%	**510€**

Για την εταιρία

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΛΕΒ/ΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 49/13-1-1995 & 5736/1-5-2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. Ε.Ε.ΤΕ.Μ.: 22337 ΑΦΜ: 046782938 ΔΟΥ:ΛΑΜΙΑΣ
ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2102020800 www.tekfa.gr